

**บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง
ขุดลอกลำห้วยราชหมู่ที่ ๒,๔,๕,๙ ตำบลสามแวง เขื่อนเขตเทศบาลห้วยราช
อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔**

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายเสริมศักดิ์ ทองศรี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การ บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งต่อไปนี ในบันทึกฉบับนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นายวุฒิเมศร์ บริบูรณ์ลักษณ์ ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปนี ในบันทึกฉบับนี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"

อีกฝ่ายหนึ่ง โดยบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังต่อไป

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง พื้นที่ที่ดำเนินการ โครงการขุดลอกลำห้วยราช หมู่ที่ ๒,๔,๕,๙ ตำบลสามแวง เขื่อนเขตเทศบาลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ดังกล่าว เนื่องจาก บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้รับจ้าง มีหนังสือแจ้ง ปัญหาอุปสรรคขอความอนุเคราะห์ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการขุดลอกลำห้วยราช (ช่วงที่ ๓) ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ แจ้งปัญหาและอุปสรรคว่ามีราษฎร จำนวน ๑ ราย ไม่ยินยอมให้ดำเนินการขุดลอกเข้าไป ในพื้นที่ซึ่งมีแนวเขตติดกับห้วยราชตามแนวยาวตลอดสายตามแบบขุดลอก ช่วงระหว่าง กม.๑-๕๕๐ - กม. ที่ ๑+๙๖๓ รวมระยะความยาว ๔๑๓ เมตร จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการดังกล่าว ตามที่ราษฎรร้องขอมา มีรายการใหม่ดังนี้

จากเดิม สัญญาจ้างก่อสร้าง

ขุดลอกลำห้วยราช หมู่ที่ ๒,๔,๕,๙ ตำบลสามแวง เขื่อนเขตเทศบาลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ช่วงที่ ๑ จากบ้านเพชร หมู่ที่ ๗ - บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑๖ - ๒๐ เมตร ยาว ๑,๒๖๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐-๕.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ ปริมาตรดินขุด ๓๕,๔๐๘ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๒ จากบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ - บ้านสะแกสามัคคี หมู่ที่ ๔ ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๒๐ - ๒๕ เมตร ยาว ๑,๕๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๕.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๑ ปริมาตรดินขุด ๕๙,๐๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๓ จากบ้านโคกกระเบา หมู่ที่ ๙ - บ้านสามแวง หมู่ที่ ๑ ตำบลสามแวง ถึง บ้านหว่า หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑๔-๑๖ เมตร ยาว ๑,๙๓๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๕.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๑ ปริมาตรดินขุด ๓๔,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร กำหนดจุดดำเนินการดังนี้

๑. STA ๐+๐๐๐-๑+๐๐๐ ขนาดปากกว้าง ๑๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐-๕.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๒๑,๖๕๓ ลูกบาศก์เมตร
๒. STA ๑+๐๐๐-๑+๕๕๐ ขนาดปากกว้าง ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐-๕.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๗,๓๕๔ ลูกบาศก์เมตร
๓. STA ๑+๕๕๐-๑-๙๖๓ ขนาดปากกว้าง ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐-๕.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ เมตร ยาว ๔๑๓ เมตร ปริมาตรดินขุด ๕,๔๙๓ ลูกบาศก์เมตร

แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ สัญญาจ้างก่อสร้าง

ขุดลอกลำห้วยราช หมู่ที่ ๒,๔,๕,๙ ตำบลสามแวง เขื่อนเขตเทศบาลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ช่วงที่ ๑ จากบ้านเพชร หมู่ที่ ๗ - บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑๖ - ๒๐ เมตร ยาว ๑,๒๖๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐-๕.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ ปริมาตรดินขุด ๓๕,๔๐๘ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๒ จากบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ - บ้านสะแกสามัคคี หมู่ที่ ๔ ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๒๐ - ๒๕ เมตร ยาว ๑,๕๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๕.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๑ ปริมาตรดินขุด ๕๙,๐๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๓ จากบ้านโคกกระเบา หมู่ที่ ๙ - บ้านสามแวง หมู่ที่ ๑ ตำบลสามแวง ถึง บ้านหัว หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑๒-๑๖ เมตร ยาว ๒,๐๖๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๕.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๑ ปริมาตรดินขุด ๓๔,๘๕๐ ลูกบาศก์เมตร กำหนดจุดดำเนินการดังนี้

๑. STA ๐+๐๐๐-๑+๐๐๐ ขนาดปากกว้าง ๑๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐-๕.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๒๑,๖๕๓ ลูกบาศก์เมตร
๒. STA ๑+๐๐๐-๑+๕๕๐ ขนาดปากกว้าง ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐-๕.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๗,๓๕๔ ลูกบาศก์เมตร
๓. STA ๑+๕๖๓-๒+๑๔๕ ขนาดปากกว้าง ๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐-๕.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร ปริมาตรดินขุด ๒,๐๔๘ ลูกบาศก์เมตร
๔. STA ๒+๑๔๕-๒+๔๘๐ ขนาดปากกว้าง ๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐-๕.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร ปริมาตรดินขุด ๓,๗๙๕ ลูกบาศก์เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่)

๒. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ๕,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ยังคงเดิม

๓. รายละเอียดอื่น ๆ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ยังคงเดิม

๔. การดำเนินงาน ผู้รับจ้างต้องเริ่มปฏิบัติงานที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว นับแต่วันลงนามในบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ และให้ถือว่าผู้รับจ้างรับทราบ การแจ้งการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้างด้วย

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเสริมศักดิ์ ทองศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวุฒิเมศร์ บริบูรณ์ลักษณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางเพชรี สุขประโคน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางอนงพร ประยูรเมธา)

